

Смета
на проведение подрядных работ

Объект: ИП _____

Краткая характеристика объекта:

1. Потребность в эл.энергии: 380В, 4 кВт (3 кВт - насосный агрегат, 1 кВт - резерв)
2. Выход из ВЗУ : два вывода по Ду50 мм (два тупиковых отвода);
3. Гарантированный напор: 40-60 м вод.столба (4-6 атмосферы);
4. Производительность: 5 куб.м/час (100-120 куб.м/сут);
5. Скважина располагается в кессоне, автоматика и КиП расположены в основном корпусе;

1 Проектирование водозаборного узла

Но мер п/п	Наименование работ	Кол-во	Стоимость за ед. в руб	Общая стоимость в руб
1	Проект ВЗУ стадия П, согласно постановления №87	1	91 500,00р.	91 500,00р.
			Итого:	91 500,00р.

Примечание: 1. Оплата 50% аванс, 50% по получении лицензии

2. Выполнение в течении 1,0 месяца

3. Подрядные работы выполняет ООО "СоюзДомСтрой"

http://soyuzdomstroy.ru/p32_1_proekt_vodozabornogo_uzla.php проектирование ВЗУ (разработка проекта ВЗУ

http://soyuzdomstroy.ru/p32_2_proekt_na_burenie_skvazhini.php проект на бурение скважины

2 Обустройство скважин, водозаборного узла (ВЗУ)

2.1. Обустройство рабочей скважин

№ п/п	Наименование	Кол-во	Стоимость за ед. в EURO	Общая стоимость в EURO
1	Насос Грундфос SP 5A-33 (380В, 3 кВт) макс диаметр 101 мм арт 05001K33	1	1 701,00	1 701,00
2	Пульт управления насосом CUE арт. 96754680	1	1 756,00	1 756,00
3	Кабель КГ 4х4	85	2,50	212,50
4	Тросс нержавеющей с зажимами	60	3,52	211,20

5	Датчик давления MBS3000	1	125,00	125,00
6	Крестовина	1	24,00	24,00
7	Манометр	1	25,00	25,00
8	Труба ПНД Д40 (водоподъемные трубы)	60	1,27	76,36
9	Труба полипропиленовая D20 (замерные трубки)	60	10,80	648,00
10	Муфта термоусадочная	1	37,00	37,00
11	Обратный клапан Ду40	1	16,40	16,40
12	Водомерный узел в сборе Ду40	1	316,40	316,40
13	Фильтр механический Ду40	1	35,00	35,00
14	Фитинги, прочие расходные материалы	1	510,00	510,00
15	Оголовок (адаптор скважины)	1	283,00	283,00
16	Воздухоудалитель автоматический	1	27,00	27,00
17	Гидробак V=100 л	1	209,09	209,09
Итого по оборудованию (в EURO):				6 212,95
Итого по оборудованию по п.4.1 (в руб по курсу ЦБ РФ на 02.06.2015г. 1EURO =57,7 руб.):				358 487,48р.

http://soyuzdomstroy.ru/p33_1_skvazhina_artezijskaya_burenie_na_vodu.php
http://soyuzdomstroy.ru/p32_1_1_tehnologicheskaya_shema_vzu_proekt_vodozabornogo_uzla.php
http://soyuzdomstroy.ru/p34_2_avtomatika_raboti_nasosa.php

бурение скважины на воду

технологическая цепочка водозаборного узла
блок защиты двигателя (погружного насоса) любые сборки на Заказ

3 Монтажные, пуско-наладочные работы, транспортные расходы

1	Монтажные, пуско-наладочные работы, закупка (30% от стоимости оборудования п.2):	107 546,24р.
2	Транспортные, накладные, неучтенные расходы (5% от стоимости оборудования п.2):	17 924,37р.
Итого по монтажным, пуско-наладочным работам по п.3:		125 470,62р.

Примечание:

1. Финансирование 50% перед началом монтажа, 50% после подписания акта сдачи-приемки работ
2. Срок выполнения 0,5 - 1,0 месяца
3. Работы выполняет ООО "Аквасистемы"

http://soyuzdomstroy.ru/p34_1_podem_nasosa_v_skvazhine.php

монтаж погружного насоса в скважине

Всего по смете: 575 458,09р.

«Заказчик»

«Подрядчик»

Генеральный директор

ООО «СоюзДомСтрой»

Генеральный директор

_____ С.Г. Лукьянович